




ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	1	ΝΑΟΙΚ 20.05.02ΣΧ	m3	700,00
2	Καθαίρεση δαπέδων παντός τύπου από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, πλακών πεζοδρομίου, κρασπέδων κλπ και υποστρώματος αυτών συνολικού πάχους μέχρι 30cm με μηχανικά ή μη μέσα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσας σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές	2	ΝΑΟΙΚ 22.20.01ΣΧ	m2	11.250,00
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, μετά της μεταφοράς σε θέσεις φόρτωσης κι απόρριψής τους σε οριστικές εγκεκριμένες θέσεις	3	ΝΑΟΙΚ 22.10.01ΣΧ	m3	72,00
4	Αποξήλωση κι επανατοποθέτηση μεταλλικών στύλων κάθετης σήμανσης με ή χωρίς πινακίδα ή κιγκλιδωμάτων ή στυλίσκων ή μεταλλικών εμποδίων	4	ΝΑΟΙΚ 22.40.01ΣΧ	TEM	500,00
2. ΟΔΟΠΟΙΑ					
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	5	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	m3	650,00
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	6	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	12.500,00
3	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	7	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	500,00
4	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	8	ΝΑΟΔΟ Β83	TEM	500,00
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	9	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	m3	1.300,00
6	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	10	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	m3	50,00
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	60,00
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	12	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	18.000,00
9	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	13	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	300,00
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	14	ΝΑΟΔΟ Β51	m	500,00
11	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	15	ΝΑΟΔΟ Β82	TEM	60,00
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορόρη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	16	ΑΤΗΕ 8063	m	400,00
13	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	17	ΝΑΟΔΟ Β85	TEM	300,00

Συντάχθηκε


ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
η Προϊσταμένη Τμ. Έργων Υποδομής

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ