


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη, με την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής	ΝΑΟΙΚ 20.05.02ΣΧ	ΟΙΚ 2124	1	m3	700,00	20,25	14.175,00	
2	Καθαίρεση δαπέδων παντός τύπου από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, πλακών πεζοδρομίου, κρασπέδων κλπ και υποστρώματος αυτών συνολικού πάχους μέχρι 30cm με μηχανικά ή μη μέσα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσεως σε θέσεις επιτρεπόμενες από τις Αρχές	ΝΑΟΙΚ 22.20.01ΣΧ	ΟΙΚ 2236	2	m2	11.250,00	10,50	118.125,00	
3	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης, μετά της μεταφοράς σε θέσεις φόρτωσης κι απόρριψής τους σε οριστικές εγκεκριμένες θέσεις	ΝΑΟΙΚ 22.10.01ΣΧ	ΟΙΚ 2226	3	m3	72,00	45,00	3.240,00	
4	Αποξήλωση κι επανατοποθέτηση μεταλλικών στύλων κάθετης σήμανσης με ή χωρίς πινακίδα ή κιγκλιδωμάτων ή στυλίσκων ή μεταλλικών εμποδίων	ΝΑΟΙΚ 22.40.01ΣΧ	ΟΙΚ 2271Α	4	TEM	500,00	22,05	11.025,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								146.565,00	146.565,00
2. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	5	m3	650,00	18,70	12.155,00	
2	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΑΟΔΟ Β52	ΝΟΔΟ 2922	6	m2	12.500,00	13,80	172.500,00	
3	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	7	m2	500,00	17,30	8.650,00	
4	Περιζώματα δένδρων από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β83	ΝΟΔΟ 2921	8	TEM	500,00	23,00	11.500,00	
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	9	m3	1.300,00	89,80	116.740,00	
6	Κατασκευή ρειθρων, τάφρων κλπ. με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1	ΝΟΔΟ 2531	10	m3	50,00	86,50	4.325,00	
7	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	11	m3	60,00	106,00	6.360,00	
8	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	12	kg	18.000,00	1,15	20.700,00	
9	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	13	m2	300,00	20,25	6.075,00	
Σε μεταφορά								359.005,00	146.565,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
Από μεταφορά								359.005,00	146.565,00	
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	14	m	500,00	9,60	4.800,00		
11	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	ΝΑΟΔΟ Β82	ΝΟΔΟ 2922	15	ΤΕΜ	60,00	115,00	6.900,00		
12	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορροή) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Σ.	ΑΤΗΕ 8063	ΗΛΜ 8	16	m	400,00	10,51	4.204,00		
13	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	17	ΤΕΜ	300,00	40,30	12.090,00		
Σύνολο : 2. ΟΔΟΠΟΙΑ								386.999,00	386.999,00	
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	96.041,52	533.564,00
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	94.440,83	629.605,52
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.760,10	724.046,35
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	174.193,55	725.806,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ										900.000,00

Συντάχθηκε



ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
η Προϊσταμένη Τμ. Έργων Υποδομής



ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ




ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ