

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άσπλο ή ελαφρώς ασπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-22.15.01.Μ-ΑΝ	ΟΙΚ 2226:100%	Μ3	0.50	64.40	32.20		
2	Φορτοεκφόρτωση τσιμεντοκωνιάς χωρίς χρήση μηχανικών μέσων με την διάστρωση των τσιμεντοκωνιών μετά την εκφόρτωση	1.2	ΟΙΚ ΚΙΤΤ-20.31.01-Α	ΟΙΚ 2172:100%	Μ3	0.50	6.70	3.35		
3	Συμπύκνωση επιχωμάτων χανδάκων.	1.3	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Γ-2.2.-ΑΝ1	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	100	1.07	107.00		
	ΣΥΝΟΛΟ (1)								142.55	142.55
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος από 5 έως 6 cm	2.1	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-2.2-ΑΝ	ΟΔΝ 1132:100%	Μ2	39.541	1.45	57.334.45		
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος από 7 έως 8 cm	2.2	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-2.3-ΑΝ	ΟΔΝ 1132:100%	Μ2	8.259	1.85	15.279.15		
3	Ασφαλτική προεπιτάχυνση	2.3	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-3-Α	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	1.000	1.20	1.200.00		
4	Ασφαλτική συγκολλητική επίστρωση	2.4	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-4-Α	ΟΔΝ 4120:100%	Μ2	56.059	0.45	25.226.55		
5	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτικνωμένου πάχους 0,05 m	2.5	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-5.1.Μ-Α	ΟΔΝ 4321Β:100%	Μ2	1.000	7.77	7.770.00		
6	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτικνωμένου πάχους 0,03 m	2.6	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-7.Μ-ΑΝ	ΟΔΝ 4421Β:100%	Μ2	8.259	4.66	38.486.94		
7	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	2.7	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-6.Μ-Α	ΟΔΝ 4421Β:100%	Τον.	156	84.37	13.161.72		
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτικνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	2.8	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-8.1.Μ-Α	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	39.541	8.37	330.958.17		
9	Αντολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτικνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	2.9	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Δ-9.1.Μ-Α	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	8.259	9.47	78.212.73		
	ΣΥΝΟΛΟ (2)							567.629.71		567.629.71
	ΣΗΜΑΝΣΗ-Α-ΣΦΑΛΕΙΑ									
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	3.1	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Ε-17.1-Α	ΟΙΚ 7788:100%	Μ2	10	3.80	38.00		
	ΣΥΝΟΛΟ (3)							38.00		38.00
	ΛΟΙΠΑ									
1	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου ΟΚΩ στην στάθμη του οδοστρώματος	4.1	ΥΔΡ ΚΙΤΤ-16-27-Α ΣΧ3	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	50	133.00	6.650.00		
	ΣΥΝΟΛΟ (4)							6.650.00		6.650.00
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Πρόχτυπα κράσπεδα από σκυρόδεμα	5.1	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-51-Α	ΟΔΝ 2921:100%	ΜΜ	209	9.60	2.006.40		
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άσπλο	5.2	ΟΔΝ ΚΙΤΤ-Β-29.2.1-Α	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	180	86.50	15.570.00		
	Εργοίτη						Σε μεταφορά			592.036.66

Α/Α	Είδος εργασίας	Α.Τ.	Άρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη	ΣΥΝΟΛΟ
	ΣΥΝΟΛΟ (5)					Εκ μεταφοράς		17.576,40	592.036,66
	Εργολαβικό Οφέλος					592.036,66	Αθροισμα x18,00%		592.036,66
	Απρόβλεπτα					698.603,26	Αθροισμα x15,00%		106.566,60
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						Αθροισμα		698.603,26
	Φ.Π.Α.					806.451,61	Αθροισμα x24,00%		104.790,49
									803.393,75
									3.057,86
									806.451,61
									193.548,39
									1,000,000,00

Εργολ/ν Συνολική Δαπάνη Έργου



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΣΤΟΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ