

A	B	C	F	G	H	I	J	
1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ							
2	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ Δ' ΚΑΠΗ»						
3	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	Αρ. Μελέτης Τ.Υ. : 79 / 2019						
4	ΝΠΔΔ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"							
5								
6	Προϋπολογισμός Μελέτης							
7	A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
8	Κύριες Εργασίες							
9	Βασικές Εργασίες							
10	A. Καθαίρεσεις - αποξηλώσεις							
11	1	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας.	A-1	m ²	40,00	5,00	200,00	
12	2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	A-2	m ²	30,00	4,50	135,00	
13	3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	A-3	m ²	38,00	7,90	300,20	
14	4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	A-4	m ³	4,00	28,00	112,00	
15	5	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	A-5	τεμ.	1,00	200,00	200,00	
16	6	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	A-6	τεμ.	1,00	200,00	200,00	
17	7	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	A-7	τεμ.	1,00	300,00	300,00	
18	8	Μεταφορές με αυτοκίνητο	A-8	τεμ.	1,00	400,00	400,00	
19	Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Α							1.847,20
20	B. Δομικές Εργασίες							
21	9	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό.	B-1	M.M.	10,00	11,20	112,00	
22	10	Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές ακρυλικό υλικό.	B-2	M.M.	10,00	8,40	84,00	
23	11	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κικλιδωμάτων από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.	B-3	ΧΛΓ.	150,00	4,50	675,00	
24	12	Τοίχοι από γυψοσανίδες ανθυγρές, πλήρης κατασκευή.	B-4	m ²	25,00	40,00	1.000,00	
25	13	Επισκευή και συμπλήρωση επιχρισμάτων τοίχων.	B-5	m ²	20,00	10,00	200,00	
26	14	Προμήθεια και επίστρωση δαπέδων με LVT-PVC-Laminate μαζί με το υπόστρωμα και τα σοβατεπί.	B-6	m ²	100,00	20,00	2.000,00	
27	15	Χρωματισμοί	B-7	m ²	100,00	15,00	1.500,00	
28	16	Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ	B-8	τεμ.	1,00	2000,00	2.000,00	
29	17	Επιστρώσεις αυτοεπιπεδούμενης τσιμεντοκονίας πάχους <1 cm	B-9	m ²	50,00	18,00	900,00	
30	Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Β							8.471,00
31	Γ. Εργασίες Η/Μ [Ηλεκτρολογικά, υδραυλικά]							
32	17	Επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρολογικών και υδραυλικών δικτύων και ειδών υγιεινής.	Γ-1	τεμ.	1,00	1000,00	1.000,00	
33	18	Φωτισμός	Γ-2	τεμ.	1,00	1000,00	1.000,00	
34	19	Κλιματισμός - Θέρμανση - Ψύξη	Γ-3	τεμ.	2,00	2300,00	4.600,00	
35	20	Εγκατάστασεις ΚΟΥΖΙΝΑΣ και νέος εξοπλισμός	Γ-4	τεμ.	1,00	1000,00	1.000,00	
36	21	Εγκατάστασεις WC και νέα είδη υγιεινής	Γ-5	τεμ.	3,00	400,00	1.200,00	
37	Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Γ							8.800,00
38	Δ. Λοιπές εργασίες και εξοπλισμός							
39	22	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα.	Δ-1	m ²	30,00	30,00	900,00	
40	23	Κουζίνα πλήρης	Δ-2	τεμ.	1,00	2000,00	2.000,00	
41	24	Προμήθεια και τοποθέτηση τυποποιημένων μόνιμων διαχωριστικών χώρων γραφείων βιομηχανικής προέλευσης.	Δ-3	m ²	10,00	150,00	1.500,00	
42	25	Ταπετσαρίες τοίχου.	Δ-4	m ²	25,00	15,00	375,00	
43	26	Προμήθεια και τοποθέτηση πόρτας εσωτερικής.	Δ-5	τεμ.	4,00	190,00	760,00	
44	27	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm, από ξυλεία τύπου Σουηδίας.	Δ-6	M.M.	9,00	28,00	252,00	
45	28	Γαλοστάσια αλουμινίου με υαλοπίνακες	Δ-7	m ²	4,00	250,00	1.000,00	
46	Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Δ							6.787,00
47								
48	Άθροισμα Εργασίες							25.905,20
49	ΓΕ & ΟΕ 18%							4.662,94
50	Σύνολο 1							30.568,14
51	Απρόβλεπτα 15%							4.585,22
52	Σύνολο 2							35.153,36
53	Στρογγυλοποίηση-Αναθεώρηση							7,93
54	Σύνολο Δαπανών							35.161,29
55	ΦΠΑ 24,00%							8.438,71
56	Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α. 24%)							43.600,00
57								
58	20 Ιουν 2019							
59								
60								
61	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ				Ενεκρίθη - Εθεωρήθη			
62					Ο προϊστάμενος Δ/σης Τ.Υ.			
63								
64								
65								
66	Ηλίας Βασιλάς				Α. Κωστούρος			
67	Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθ.				Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθ.			