



«Προσαρμογή των λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που ανήκουν στο ΝΠΔΔ – ΚΚΠΑ του Δήμου Νέας Σμύρνης στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»
Αρ. μελ.: 5/2020

Κ.Α.Ε.: 69.6261.0001

69.6261.0002

69.6261.0003

69.6261.0004

69.6261.0005

Crn: 98342000-2 «Υπηρεσίες
διαμόρφωσης χώρου εργασίας»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις δομές του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» - Ν.Π.Δ.Δ. ανήκουν οι Α' Παιδικός Σταθμός, Β' Παιδικός Σταθμός, Γ' Παιδικός Σταθμός, Ε' Βρεφονηπιακός Σταθμός, Στ' Βρεφικός Σταθμός. Για την προσαρμογή των Παιδικών Σταθμών με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017 θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω εργασίες και προμήθειες ανά σταθμό:

Α' Παιδικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.

Επίσης οι τουαλέτες που βρίσκονται στο ημιυπόγειο δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017.

Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του Παιδικού Σταθμού δεν πληρούν καθ' ύψος τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:

- η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
- η ανακαίνιση της τουαλέτας στο ημιυπόγειο,
- η συμπλήρωση καθ' ύψος των κιγκλιδωμάτων του αύλειου χώρου,
- καθώς και η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη και ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας στην κουζίνα

Η δαπάνη ανέρχεται στα 99.995,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 69.6261.0001 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικονομικού έτους 2020.

Β' Παιδικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με αποτέλεσμα το προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.

Η κουζίνα δεν πληρεί τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017.

Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση. Η τέντα σκίασης στον εξωτερικό χώρο χρειάζεται αντικατάσταση.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:

- η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
- η ανακαίνιση της κουζίνας,
- προμήθεια επίπλων

Η δαπάνη ανέρχεται στα 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 69.6261.0002 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικονομικού έτους 2020.

Γ' Παιδικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.

Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση

Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:

- η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
- προμήθεια επίπλων
- καθώς και η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη και ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας στην κουζίνα

Η δαπάνη ανέρχεται στα 66.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 69.6261.0003 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικονομικού έτους 2020.

Ε' Βρεφονηπιακός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.

Ο υπερυψωμένος αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος παρουσιάζει προβλήματα υδατοστεγανότητας με συνέπεια ο χώρος του Ισογείου να παρουσιάζει θέματα υγρασίας στους τοίχους.

Τα κιγκλιδώματα που είναι τοποθετημένα στον αύλειο χώρο του Παιδικού Σταθμού δεν πληρούν τις προδιαγραφές του Π. Δ. 99/2017 καθώς το διάκενο ανάμεσα στο κυγκλίδωμα και την βάση είναι πιο μεγάλο από το επιτρεπόμενο.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:

- η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
- Μόνωση αύλειου χώρου
- η συμπλήρωση των κιγκλιδωμάτων του αύλειου χώρου,

Η δαπάνη ανέρχεται στα 93.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 69.6261.0004 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικονομικού έτους 2020.

Στ' Βρεφικός Σταθμός

Ο Παιδικός Σταθμός έχει κατασκευαστεί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με αποτέλεσμα το προφίλ του αλουμινίου των υαλοστασίων να είναι ξεπερασμένο και οι υαλοπίνακες να είναι μονοί χωρίς μεμβράνη ασφαλείας με αποτέλεσμα να μην έχουν θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες. Επίσης λόγω της παλαιότητας έχουν καταστεί μη λειτουργικά.

Επίσης ο εξοπλισμός (έπιπλα) του Παιδικού Σταθμού χρειάζεται βελτίωση, εκσυγχρονισμό και συμπλήρωση.

Ο αύλειος χώρος του βρεφικού τμήματος παρουσιάζει προβλήματα υδατοστεγανότητας με συνέπεια ο υποκείμενος όροφος να παρουσιάζει θέματα υγρασίας στους τοίχους. Απαιτείται η τοποθέτηση plexi glass στα ανοίγματα των τοιχίων για να μην σκαρφαλώνουν τα παιδιά. Επίσης απαιτείται η τοποθέτηση στρώματος ασφαλείας σε κολώνες στήριξης. Η τέντα σκίασης στον εξωτερικό χώρο χρειάζεται αντικατάσταση.

Πρέπει να τοποθετηθούν στην κουζίνα λιποσυλλέκτης και ποδοκίνητη θερμομικτική βαλβίδα στην κουζίνα για να είναι εναρμονισμένη με τις επιταγές της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται:

- η αντικατάσταση των υαλοστασίων του παιδικού σταθμού,
- Μόνωση - επένδυση αύλειου χώρου
- προμήθεια επίπλων
- καθώς και η τοποθέτηση λιποσυλλέκτη και ποδοκίνητης θερμομικτικής βαλβίδας στην κουζίνα

Η δαπάνη ανέρχεται στα 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 69.6261.0005 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικονομικού έτους 2020.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 369.295,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 69.6261.0001 69.6261.0002 69.6261.0003 69.6261.0004 69.6261.0005 του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οικονομικού έτους 2020.

Ο Συντάξας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ. Ε.