

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΕΡΓΟ:							
2	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	«Ανακαίνιση-Υδρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».							
3	ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ	Αρ. Μελέτης Τ.Υ. : 25/2019							
4		Έγκριση Α.Δ.Σ.: ΑΔΑ: Ω4ΚΖΩΚ3-ΥΚ9							
5									
6	<b>Προϋπολογισμός Μελέτης</b>								
A/A	Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	A.T.	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
8	<b>Κύριες Εργασίες</b>								
9	<b>Βασικές Εργασίες</b>								
10	<b>A. Χωματουργικά, Αντιμετώπιση υδάτων, Αντιστηρίξεις, Σήμανση - Ασφάλεια, Εργασίες οδοποιίας, Λοιπές προστατευτικές κατασκευές, Εργασίες πρασίνου και περιβαλλοντικών αποκαταστάσεων.</b>								
11	1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά.	A-1	ΟΙΚ-2303 100%	ΟΙΚ-23.03	m <sup>2</sup>	700.00	5.60	3.920.00
12	2	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου.	A-2	ΟΙΚ-2303 100%	ΟΙΚ-23.06	m <sup>2</sup>	300.00	9.00	2.700.00
13	3	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	A-3	ΟΙΚ-6541 100%	ΥΔΡ-1.01	ΤΕΜ.ΧΜΗΝΑ	30.00	8.20	246.00
14	<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Α</b>								<b>6.866.00</b>
15	<b>B. Κατασκευές από σκυρόδεμα, Στεγανοποιήσεις - Αρμολι, Οικοδομικές εργασίες, Λοιπές εργασίες.</b>								
16	4	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	B-1	ΥΔΡ 6370 100%	ΥΔΡ-10.17-Σ	m <sup>2</sup>	6500.00	2.65	17.225.00
17	5	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσεως επί επιφανειών σκυροδέματος.	B-2	ΥΔΡ 6370 100%	ΥΔΡ-10.18-Σ	m <sup>2</sup>	1500.00	1.90	2.850.00
18	6	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από ωπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του σπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης.	B-3	ΥΔΡ 6370 100%	ΥΔΡ-10.19-Σ	m <sup>2</sup>	800.00	65.00	52.000.00
19	7	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.	B-4	ΥΔΡ 6082.1 100%	ΥΔΡ-4.13	m <sup>3</sup>	200.00	20.60	4.120.00
20	8	Προστατευτική υδαταπωθητική διάφανη βαφή επιφανειών σκυροδέματος, αλκυλο-αλκοξυσιλανικής βάσεως, για την προστασία επιφανειών από σκυρόδεμα, διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπερατή από το νερό και το CO <sub>2</sub> , κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2.	B-5	ΥΔΡ 6401 100%	ΥΔΡ - 10.10.01-Σ	m <sup>2</sup>	450.00	8.50	3.825.00
21	9	Στεγάνωση και προστασία επιφανειών σκυροδέματος με επίστρωση <i>αυσιήματος</i> υλικών βάσεως πολυουρίας.	B-6	ΥΔΡ 6401 100%	ΥΔΡ. - 10.10.02-Σ	m <sup>2</sup>	6410.00	29.50	189.095.00
22	10	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΜΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ	B-7	ΥΔΡ 6620.1 100%	ΥΔΡ-10.12-Σ	M.M.	150.00	45.00	6.750.00
23	11	Πλήρωση ρωγμών κατασκευών από σκυρόδεμα μικρού εύρους (0,3 - 3,00 mm) με εισπίεση εποξειδικής ρητίνης.	B-8	ΥΔΡ 6370 100%	ΥΔΡ-10.23	M.M.	300.00	20.60	6.180.00
24	12	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	B-9	ΟΙΚ-3811 100%	ΟΙΚ-38.2	m <sup>2</sup>	100.00	22.50	2.250.00
25	13	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	B-10	ΟΙΚ3214 100%	ΟΙΚ-32.5.4	m <sup>3</sup>	30.00	106.00	3.180.00
26	14	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 5-30 mm με ελαστομερές υλικό πολυουρεθανικής βάσεως και διαμόρφωση καμπύλων λουκιών.	B-11	ΥΔΡ-6373 100%	ΥΔΡ-10.03.01	M.M.	500.00	15.50	7.750.00
27	15	Διαμόρφωση χώρων αποδυτηρίων και WC	B-12	ΟΙΚ2226 100%	E-1	ΤΕΜ.	1.00	16500.00	16.500.00
28	<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Β</b>								<b>311.725.00</b>
29	<b>Γ. Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, Σωληνώσεις - Δίκτυα, Συσκευές δικτύων σωληνώσεων, Εργασίες υδρογεωτρήσεων, Εργασίες επισκευών, συντηρήσεων, λοιπών κατασκευών δικτύων (οδικών, κ.λπ.).</b>								
30	16	Σιδηρά κικλιδώματα	Γ-1	ΟΔ02652 100%	ΟΔ0-E4.2	kg	2.500.00	2.53	6.325.00
31	17	Επισκευή σιδηρών κικλιδωμάτων	Γ-2	ΟΔ02652 100%	ΟΔ0-NEO- E4.2	ΤΕΜ.	10.00	200.00	2.000.00
32	18	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2, SN4, DN 160 mm.	Γ-3	ΥΔΡ 6711.1 100%	ΥΔΡ - 12.29.01.03-Σ	M.M.	100.00	60.00	6.000.00
33	<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Γ</b>								<b>14.325.00</b>
34	<b>Δ. Εγκαταστάσεις αντλιοστασίων (έργα Πολ. Μηχ. και Η/Μ).</b>								
35	19	Εύκαμπτο ελαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα υδρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγματώση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α2 - Β1 κατά ΕΛΟΤ EN 1504-2, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό.	Δ-1	ΥΔΡ 6401 100%	ΥΔΡ - 10.10.03	m <sup>2</sup>	300.00	20.60	6.180.00
36	20	Εφαρμογή προαναμεμιγμένων μη συρρικνουμένων κονιαμάτων (έγχυτων) σε κατασκευές από σκυρόδεμα.	Δ-2	ΥΔΡ 6320.2 100%	ΥΔΡ-10.11	kg	10000.00	0.82	8.200.00
37	<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Δ</b>								<b>14.380.00</b>
38	<b>Ε. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, Τεχνικές εργασίες έργων πρασίνου.</b>								
39	21	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC. Διατομής 5 x 10 mm <sup>2</sup>	E-1	ΗΛΜ 102 100%	ΗΛΜ 62.10.41.04-Σ	M.M.	300.00	13.00	3.900.00
40	22	Προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων με την υποδομή στερέωσης.	E-2	ΟΙΚ 5104 100%	ΠΡΣ-Β10.7-Σ	ΤΕΜ.	7500.00	30.00	225.000.00
41	<b>Άθροισμα ΟΜΑΔΑ Ε</b>								<b>228.900.00</b>
42	<b>ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚ. 36/19-10-2005 ΥΠΕΧΩΔΕ</b>								
43	<b>Άθροισμα Εργασίες</b>								<b>576196.00</b>
44	ΓΕ & ΟΕ 18,00%								103715.28
45	Μερικό Σύνολο								679911.28
46	Απρόβλεπτα 15,00%								101986.69
47	Αναθεώρηση								53.64
48	Απολογιστικές Εργασίες								24500.00
49	<b>Σύνολο Δαπανών</b>								<b>806451.61</b>
50	ΦΠΑ 24,00%								193548.39
51	<b>Συνολική Δαπάνη (με Φ.Π.Α. 24%)</b>								<b>1000000.00</b>
52									
53					ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 18 Απρ 2019				
54									
55	<b>Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ</b>				<b>ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ/ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b>				
56					Ο α/α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				
57									
58									
59	Ηλίας Βασιλάς Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με Β' βαθ.				Βασίλειος Ανανιάδης Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. με Α' βαθ.				